
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 ELEWACJA - METODA LEKKA, MOKRA S.3; S.4
45443000-4 ELEWACJA - OKŁADZINA ELEWACYJNA z DREWNA S.5, S.6
45443000-4 ELEWACJA - POZOSTAŁE

NAZWA INWESTYCJI : KOMPLEKS OBIEKTÓW OJCA PIO - DOM OPIEKI + PRZYCHODNIA - ELEWACJA
ADRES INWESTYCJI : 43-200 PSZCZYNA ul. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 1
INWESTOR : STOWARZYSZENIE HOSPOCJUM Św. OJCA PIO
ADRES INWESTORA : 43-200 PSZCZYNA ul. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ST. NOWAK (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 12.09.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.09.2017

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOMPLEKS OBIEKTÓW OJCA PIO - DOM OPIEKI + PRZYCHODNIA; PSZCZYNA ul. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE - ELEWACJA				
1		ELEWACJA	1	13
1.1		RUSZTOWANIE	1	2
1.2	45443000-4	ELEWACJA - METODA LEKKA, MOKRA S.3; S.4	3	6
1.3	45443000-4	ELEWACJA - OKŁADZINA ELEWACYJNA z DREWNA S.5, S.6	7	12
1.4	45443000-4	ELEWACJA - POZOSTAŁE	13	13

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7 d.1. 3	ST-12	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z drewna elewacyjnego na ścianach RUSZT - PIONOWE PROFILE METALOWE co 50 cm + ŁATY DREWNIANE 45*70 cm - MODRZEW SYBERYJSKI DOM OPIEKI [(0.40+1.40)+(2.00+0.40)]*2.70 PRZYCHODNIA 3.16*2.70 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 11.340 8.532 ----- 19.872	
					RAZEM	19.872
8 d.1. 3	ST-06	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho IZOLACJA PIONOWA WEŁNĄ MINERALNĄ ELEWACYJNEJ gr. 20 cm poz.7	m ² m ²	 19.872	
					RAZEM	19.872
9 d.1. 3	ST-07	KNR 2-02 0616-04 analogia	Izolacje z folii PCV pionowa - jedna warstwa poz.7	m ² m ²	 19.872	
					RAZEM	19.872
10 d.1. 3	ST-12	KNR-W 2-02 20203-02	Okładzina elewacyjna OKŁADZINA ELEWACYJNA z DREWNA ELEWACYJNEGO - CEDR CZERWONY KANADYJSKI profil faza 18*140 poz.7	m ² m ²	 19.872	
					RAZEM	19.872
11 d.1. 3	ST-12	KNR-W 2-02 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie poz.10	m ² m ²	 19.872	
					RAZEM	19.872
12 d.1. 3	ST-12	wycena indywidualna	Elementy wykończenia elewacji drewnianej - CEDR CZERWONY KANADYJSKI [(1.80+2.70*2)+(1.00+2.70*2)] < obróbka ościeży okiennych i drzwiowych >	m m	 13.600	
					RAZEM	13.600
1.4		4544300 0-4	ELEWACJA - POZOSTAŁE			
13 d.1. 4	ST-05	NNRNB 202 0522-01	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy z cynku przy szer.w rozwinięciu do 25 cm OBRÓBKA BALACHARSKA COKOŁU z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWANEJ gr. 0,70 mm (12.40+32.00+11.60+20.30)*0.25 <dom opieki> (11.87+13.40+11.60)*0.25 <przychodnia> A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 19.075 9.218 ----- 28.293	
					RAZEM	28.293